

江南训练基地运动员公寓楼西侧道路沥青铺设 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：广西壮族自治区体育局江南训练基地

(单位盖章)

造价咨询人：广西国兴项目管理有限公司

(单位盖章)

2024年06月27日

江南训练基地运动员公寓楼西侧道路沥青铺设 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： 广西壮族自治区体育局
江南训练基地

(单位盖章)

造价咨询人： 广西国兴项目管理有限
公司

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2024年06月27日 复 核 时 间： 2024年06月27日

总 说 明

工程名称:江南训练基地运动员公寓楼西侧道路沥青铺设工程

第1页 共1页

一、工程概况:

本工程为江南训练基地运动员公寓楼西侧道路沥青铺设工程,施工地点位于南宁市江南区训练基地内。主要内容:拆除10cm厚158m²水泥混凝土路面,渣土弃置,10cm厚沥青混凝土路面摊铺641m²,圆形井盖提升、1000*1000mm下沉式方形球墨铸铁井盖安装,41m砖砌排水明沟制安。

二、编制依据:

1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)。

2、《〈建设工程工程量清单计算规范〉(GB50584~50862-2013)广西壮族自治区实施细则》。

3、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及配套费用定额。

4、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》工程管理及利润取中值。

5、关于调整除税价计算适用增值税税率的通知 桂造价[2019]10号。

6、本工程采用一般计税法。

7、“安全生产责任保险费”:按自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知(桂建发[2023] 6号)计入暂估价,工程结算时,由发承包双方根据工程实际情况确认的安全生产责任保险费计入工程造价。

三、建筑材料预算价格:

1、2024年第08期(上半月)《南宁建设工程造价信息》公布的南宁市信息价参照采用中等价位,缺项部分通过市场询价或参考南宁市往期信息价和周边信息价获取。

2、本工程采用预拌普通混凝土。

四、其他需要说明的问题:

1、本工程工程量清单所列的工程量只能作为各投标单位投标的共同基础,不能作为最终的结算依据,结算时以竣工图及实际验收的工程量为准。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:江南训练基地运动员公寓楼西侧道路沥青铺设工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
江南训练基地运动员公寓楼西侧道路沥青 铺设工程							
分部分项工程							
拆除工程							
1	桂030413016001	拆除路面 机械拆除旧路面厚度10cm	m ²	158.20			
2	桂030413016002	拆除路面 机械拆除旧路面厚度22cm	m ²	1.80			
3	040103002001	余方弃置 1. 运距起步1KM	m ³	16.22			
4	桂040103003001	土石方运输每增1km 运距: 增运4km, 结算以签证为准	m ³ · km	64.88			
5	040205009001	旧路面铣刨 铣刨机铣刨路面一遍 (2-5cm)	m ²	58.20			
道路工程							
6	040203006001	沥青混合料 1. 4cm细粒式改性沥青砼AC-13C上面层 含油量4.5-4.7% 2. 0.5L/m ² 改性沥青防水粘结层 3. 6cm中粒式沥青砼 AC-20C下面层 含油量4.3-4.4% 4. 0.5L/m ² 热沥青粘油层 5. 大孔径自粘型玻纤格栅 6. 0.5L/m ² 溶剂反应型防水粘结层	m ²	641.00			
7	040203006002	沥青混合料路面 1. 10cm细粒式改性沥青砼AC-13C上面层 含油量4.5-4.7% 2. 0.5L/m ² 热沥青粘油层 3. 大孔径自粘型玻纤格栅 4. 0.5L/m ² 溶剂反应型防水粘结层	m ²	58.20			
管网工程							
8	040504002001	混凝土井 1. 井座更换提升 2. φ700铸铁材料井盖 安装 3. 防坠网	座	3			

允许调整主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:江南训练基地运动员公寓楼西侧道路沥青铺设工程

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
1	镀锌铁丝(综合)	kg			5.57				
2	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t			3687.00				
3	铁件(综合)	kg			5.65				
4	页岩标准砖 240×115×53	千块			582.52				
5	石油沥青 60#~100#	kg			4.69				
6	0.5L/m ² 溶剂反应型防水涂料	kg			4.50				
7	0.5L/m ² 改性沥青防水粘结层	kg			5.20				
8	水	m ³			3.34				
9	彩色钢板护栏 1.8×1.5m	个			173.45				
10	预拌普通混凝土 C20	m ³			394.17				
11	预拌普通混凝土 C25	m ³			403.88				
12	碎石 GD40 商品普通砼 C30[商品砼]	m ³			413.59				
13	中粒式沥青混凝土 AC-20C 含油量4.3~4.4%	m ³			1130.00				
14	4cm细粒式改性沥青砼AC-13C上面层 含油量4.5-4.7%	m ³			1140.00				
15	10cm细粒式改性沥青砼AC-13C上面层 含油量4.5-4.7%	m ³			1140.00				
16	防坠网 主材费	元			13.27				
17	无盖检查井应急安全警示装置 主材费	元			33.63				
18	汽油 92#	kg			9.15				
19	轻柴油 0#	kg			7.90				
20	电	kW.h			0.59				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:江南训练基地运动员公寓楼西侧道路沥青铺设工程

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。
 2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。